ДОГОВОР

№ ДД 05-023 от 05.12.2014 г.

Днес, ..05.12.... 2014 година между:

Име на училището СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов"- гр. Варна , със седалище и адрес на управление гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите, БУЛСТАТ: 000083170, представлявано от Жулиета Красимирова Петкова – Директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ТРАУМИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от Живко Калчев Николов – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Възраждане" бл. 41, вх. 3, ап. 51, ЕИК 200208334, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – при публична покана, чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП – при директно възлагане, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение, със собствени средства (включително технически и изпълнителски персонал) и материали, и на свой риск, при условията на приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Оферта, която е неразделна част от настоящия Договор, да изпълни следните дейности във връзка с **„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда"** на обект: **СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов"- гр. Варна** с РЗП 10 536 кв.м /десет хиляди петстотин тридесет и шест кв. м/, както следва:

т. 1 Изготвяне на доклад от обследването;

т. 2 Изготвяне на резюме от обследването;

т. 3 Издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, съгласно чл.12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

(2). Подробно описание на дейностите и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съдържа в Приложение № 1 – Техническа спецификация.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение предмета е 80 /осемдесет/ календарни дни, съгласно Техническо предложение – образец № 2.2

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните и се счита за изпълнен след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на положителна оценка от фирмата, изпълняваща мониторинг. В срока на договора не влиза времето за извършване на мониторинг и отстраняване на направените забележки.

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 4. (1) Обследването по чл.1, ал. 1 завършва с Доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на доклада се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по договора, след получаване на положителна оценка за извършеното обследване и издадения енергиен сертификат от фирмата, изпълняваща мониторинг, в срок от 10 (десет) работни дни.

(2) В случай, че извършеното обследване и съставения Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация не е в съответствие, съгласно чл.12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обследването и сертификата за отстраняване на несъответствията, като определя подходящ срок за това.

(3) Цялата документация съгласно чл. 18 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, следва да бъде оформена и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- в 3 /три/ оригинални екземпляра;

- на хартиен и технически носител.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Общата стойност на възнаграждението за услугите, предмет на настоящия договор възлиза на **9 500,00 лв. (*девет хиляди и петстотин лева и 0 ст.*) с ДДС** , съгласно образец № 2.3 - Ценово предложение.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло сумата в размер на пълната стойност на договора с ДДС, посочена в чл. 5, срещу представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обезпечение под формата на банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището, със срок на валидност не по-рано от 30.06.2015 г. и представена фактура.

Чл. 7. (1) Освобождаването на дължимите суми за изпълнени и приети дейности по договора, съгласно чл. 6, ще се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документацията съгласно чл. 18 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, одобрена от фирмата, изпълняваща мониторинг и представяне на фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, което се удостоверява с двустранен протокол.

(3) При прекратяване на договора преди неговото изпълнение, авансово преведената сума по банковата гаранция се възстановява по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на сумите по ал. 2.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна.

(2). Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Живко Калчев Николов, тел.: 0887614996;

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да упражнява дейностите, предмет на договора чрез квалифицираните специалисти, вписани в списъка по образец № 2.5.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при прекратяване на този договор да върне всички оригинални документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени или които са били изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с които той се е снабдил по време на и във връзка с изпълнението на настоящия договор. Всички документи и копията им са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва смяна на член на екипа, посочен в образец № 2.5, освен в изключителни случаи след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Замяната на член от екипа по ал. 1 е допустима след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, квалификацията и уменията на новите членове отговарят на минималните изисквания, заложени в документацията.

(3) Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин данните, фактите, сведенията и документите, които са му предоставени във връзка с изпълнение предмета на договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие (достъп до обекта и съответните документи,) за изпълнение на услугите, предмет на договора.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички суми, свързани с изпълнението на възложените и извършвани работи, в срок съгласно клаузите на този договор.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При констатиране на некачествено или непълно изпълнение на дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни с едномесечно предизвестие.

Чл. 17. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на договора, но не повече от 10 /десет/ % от общата сума. Неустойките се прихващат от дължимите плащания. Ако забавата е по-голяма от 20 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършеното до момента, което се удостоверява с двустранен протокол.

Чл. 18. Горните неустойки не лишават изправната страна от правото й да търси обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи.

Чл. 19. Настоящият Договор се прекратява, без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

1. с изпълнение на задълженията на страните по договора;

2. при прекратяване на лицензи или удостоверенията за пълна проектантска правоспособност, когато такива са необходими за изпълнение на дейностите по този Договор.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита Договорът за развален, ако след изтичане на професионалните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите не бъдат незабавно подновени.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 23. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 24. Неразделна част от Договора са:

1.Приложение № 1 – Техническа спецификация /Приложение № 2.1/;

2.Приложение № 2 – Техническо предложение /Образец № 2.2/;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение / Образец № 2.3/.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

СОУ за деца с нарушено зрение Проф. д-р Ив. Шишманов ВАРНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Жулиета Петкова _____

Директор

2. Ангелина Гроздева _____

Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Живко Николов

Управител:

Трауминвест ЕООД Trauminvest Ltd. ВАРНА

Приложение № 2.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна

I. Описание на сградите предмет на обществената поръчка

Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” - гр. Варна се състои от три основни сгради – Учебен корпус, Столова с кухненски блок и Общежитие. Трите сгради са свързани помежду си с топла връзка.

1. УЧЕБНА СГРАДА (КОРПУС)

Обектът е с идент. №10135.5506.368.2, застроена площ 1185 кв. м , брой етажи – 4.

Сградата е проектирана и построена в периода 1976-1985г.

Учебният корпус се състои от две тела долепени едно до друго чрез делатационна фуга, но функционално свързани. Има четири надземни и едно подземно нива. Главния вход към Учебния корпус е от топлата връзка.

Конструкцията на Тяло А е масивна, монолитно изпълнена стоманобетонна конструкция, състояща се от стоманобетонни ивични и единични фундаменти, колони и безгредови междуетажни плочи. Конструкцията на Тяло Б е масивна скелетна сглобяема стоманобетонна конструкция, сглобяеми стоманобетонни елементи по отворена скелетно-панелна ставна система.

2. ОБЩЕЖИТИЕ

Обектът е с идент. №10135.5506.368.3, застроена площ 804 кв. м , брой етажи – 5.

Сградата е проектирана и построена в периода 1976-1985г..

Главният вход към Общежитието е от топлата връзка. Състои се от четири надземни и едно подземно нива.

Конструкцията на Общежитието е масивна скелетна сглобяема стоманобетонна конструкция.

3. СТОЛОВА И ТОПЛИ ВРЪЗКИ

Обектът е с идент. №10135.5506.368.1, застроена площ 888 кв. м , брой етажи – 2.

Сградата е проектирана и построена в периода 1976-1985г.

Топлите връзки осигуряват защитена връзка между Учебния корпус, Столовата и Общежитието. Топлите връзки са на едно надземно и едно подземно нива.

Столовата се състои от трапезария и кухненски блок. Сградата е на едно надземно и едно подземно нива.

Конструкцията на Столовата и топлите връзки е масивна, монолитно изпълнена стоманобетонна скелетна конструкция, състояща се от стоманобетонни ивични и единични фундаменти, колони, греди, пояси и стоманобетонна плоча над сутерена.

II. Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

А. Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите (съществуващи сгради)

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сградния фонд ще се извърши само за сградите, за които обследване за установяване на техническите характеристики, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, установи, че сградата е конструктивно устойчива и покривната конструкция е в изправност.

Обследването и сертифицирането на сгради се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ.

Б. Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.

1. Определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите *{Обн. - ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.)*

1.1. Определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:

- сградните ограждащи конструкции и елементи;
- системите за поддържане на параметрите на микроклимата;
- вътрешните източници на топлина;
- обитателите;
- климатичните условия.

1.2. Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:

- ориентацията, размерите и формата на сградата;
- характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в това число:

1.2.1. топлинни и оптически характеристики;

1.2.2. въздухопропускливост; и се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.

- системите за отопление и гореща вода за битови нужди;
- системите за охлаждане;
- системите за вентилация;
- системите за осветление;
- пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
- естествената вентилация;
- системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
- външните и вътрешните климатични условия.

В. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по условията и реда на Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради *(Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., е сила от 22.11.2013 г.)*

1. Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация трябва да съдържа:

1.1. а) идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи – пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е експлоатирана;

б) описание и идентификация на системите за осигуряване на микроклимата – отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации – силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване;

в)измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

1.2. а) разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за ограждащите елементи на сградата – дограма, стени, подове и тавани;

б) подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране;

1.3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи".

1.4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

1.5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност, който е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

Собствениците на сгради или техни представители възлагат с договор извършването на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на лице по чл. 23 от ЗЕЕ.

За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност собствениците на сгради или техни представители предоставят на лицето по чл. 23 от ЗЕЕ следните документи, ако има такива:

1. технически паспорт на сградата;

2. резултатите от извършено обследване/обследвания на сградата;

3. доклад/и от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 28, ал. 1 ЗЕЕ.

За целите на обследването собствениците на сгради или техните представители предоставят на лицето по чл. 23 от ЗЕЕ данни за енергопотреблението на сградата/сградите за последните три години.

2. Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи:

2.1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;

2.2. системите за изгаряне на горива и пре- образуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;

2.3. топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;

2.4. електроснабдителните системи;

2.5. осветителните системи;

2.6. системите за осигуряване на микроклимата;

2.7. системите за гореща вода за битови нужди;

2.8. сградните ограждащи конструкции и елементи.

При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г, за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях *(Обн. -ДВ. бр. 89 от 10.11.2009 г.,* е *сила от 10.11.2009 г.).*

3. Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:

3.1. подготвителен етап, който включва следните дейности:

а) оглед на сградата;

б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;

3.2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности:

а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;

г) обработване и детайлизиран анализ на данните;

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;

3.3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и техникоикономическа оценка на пакетите от мерки;

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

3.4. заключителен етап, който включва следните дейности:

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;

б) представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.

Г. Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.

1. Докладът съдържа:

1.1 подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;

1.2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;

1.3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

1.4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;

1.5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;

1.6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;

1.7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

1.8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

1.9. информация за собственика и собствеността.

2. Резюмето съдържа кратка информация относно:

2.1 адреса на сградата;

2.2. идентификацията на изпълнителя;

3.3. кратко описание на сградата;

2.4. обща информация за енергопотреблението;

2.5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата;

2.6. класа на енергопотребление на сградата;

2.7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност;

2.8. информация за собственика и собствеността.

Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 към Наредба № 16-1594/13.11.2013 г.

ВАЖНО: Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на всички действащите нормативни актове.

Д. Изискване за представяне на крайният продукт

1. Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език - документите по чл. 18 от НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г.) както следва:

1.1. доклад по чл. 11, ал. 2 от НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - на хартиен носител в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра за всяка сграда и електронен носител;

1.2. резюме по чл. 11, ал. 3 от НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - на

хартиен носител в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра за всяка сграда и на електронен носител във формат на файла .xls;

1.3. доклад/и, съставен/и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ - на хартиен носител в случаите на чл. 9, ал. 2;

1.4. сертификат оригинал – по 1 оригинал на хартиен носител за всяка сграда;

1.5. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ.

Е. Стойност на поръчката

Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля 18 438 лева без ДДС,което е 22126 лева с ДДС .

Забележка: Цената е определена в одобрения списък в сайта на МОН.

Trauminvest Ltd.

http://www.trauminvest.com
e-mail: energo@abv.bg

Образец 2.2

Наименование на Участника:	*„Трауминвест“ ЕООД*
Седалище по регистрация:	*гр. Варна, кв. „Възраждане“, бл. 41, вх.3, ап.51*
BIC:	*UNCRBGSF*
IBAN:	*BG46 UNCR 7000 1522 1270 25*
Банка:	*„Уникредит Булбанк” АД*
Булстат номер:	*200208334*
Точен адрес за кореспонденция:	*България, гр. Варна. 9020, кв. „Възраждане“, бл. 41, вх.3, ап.51* *(държава, град, пощенски код, улица, №)*
Телефонен номер:	*GSM: 0887 614 996*
Факс номер:	
Лице за контакти:	*Живко Николов*
e mail:	*energo@abv.bg*

ДО
ДИРЕКТОР НА СОУ
ЗА ДНЗ "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
ГР. ВАРНА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

„Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавните училища”

Обособена позиция № 2 - „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Trauminvest Ltd.
Трауминвест ЕООД

http://www.trauminvest.com
e-mail: energo@abv.bg

материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ на обект: **СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна**

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на договора 80 (осемдесет) календарни дни (не по-късно от 30.03.2015 г.).

3. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Срокът на валидност на настоящата оферта, заедно с направените от нас предложения и поети ангажименти е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

7. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни за срока на изпълнение на обществената поръчка.

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора и при поискването от страна на Възложителя ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /при публична покана/.

Подпис:

Дата 03 / 12 / 2014 г.

Име и фамилия _

Длъжност _

Наименование на участника _

Трауминвест ЕООД Трауминвест Ltd. ВАРНА

Trauminvest Ltd.

http://www.trauminvest.com
e-mail: energo@abv.bg

Образец 2.3

Наименование на Участника:	*„Трауминвест“ ЕООД*
Седалище по регистрация:	*гр. Варна, кв. „Възраждане“, бл. 41, вх.3, ап.51*
BIC:	*UNCRBGSF*
IBAN:	*BG46 UNCR 7000 1522 1270 25*
Банка:	*„Уникредит Булбанк” АД*
Булстат номер:	*200208334*
Точен адрес за кореспонденция:	*България, гр. Варна. 9020, кв. „Възраждане“, бл. 41, вх.3, ап.51 (държава, град, пощенски код, улица, №)*
Телефонен номер:	*GSM: 0887 614 996*
Факс номер:	
Лице за контакти:	*Живко Николов*
e mail:	*energo@abv.bg*

ДО
ДИРЕКТОР НА СОУ
ЗА ДНЗ "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
ГР. ВАРНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

„Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавните училища”

Обособена позиция № 2 - „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни за изпълнение на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение.

ЦЕНА за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Trauminvest Ltd.

http://www.trauminvest.com
e-mail: energo@abv.bg

„Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда", дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавните училища"

<u>Обособена позиция № 2</u> - „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда" за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов"- гр. Варна

ОБЩО В РАЗМЕР НА 9500 /словом девет хиляди и петстотин лева/ лв. без ДДС или 9500 /словом девет хиляди и петстотин лева/ лв. с ДДС, която включва:

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Предложената стойност да не надвишава прогнозната стойност.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата 03/12/2014

Име и фамилия ___

Длъжност ___

Наименование на участника ___