Приложение 13

Поставя се в плик № 2

Наименование на Участника:	**ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”**
Седалище по регистрация:	гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
BIC: **IBAN:**	BUIB BGSF BG14 BUIB 9888 1030 3567 00
Булстат номер /ЕИК/:	131204831
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Самоков, 2000, ул. «Христо Максимов» № 29
Телефонен номер:	0896 840 712
Факс номер:	0722/60967
Лице за контакти:	Янко Щерьов Славчев
e-mail:	ianko_slavchev@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОР НА
СОУ ЗА ДНЗ "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
ГР. ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за строителство с предмет „Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло изготвената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна”.**

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

Запознати сме със състоянието на работните (строителните) обекти с всички условията, които биха повлияли на техническото ни и ценово предложение.

Предлагаме да изпълним обекта, предмет на настоящата поръчка в рамките на определения за това срок, а именно: 50 (петдесет) календарни дни.

(посочва се предложения от участника срок за изпълнение в календарни дни)

считано от датата на подписване на Протокол образец 2/Заповедна книга за откриване на строителна площадка и определяне на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на окончателните СМР (бивш акт образец 19) и тристранен примателно-предавателен протокол.

Предлагаме следният гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради, съобразен с минималните изисквания по чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти, а именно: 5 (пет) години.

Изпълненият и приет обект ще отговаря на следните условия:

Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, ще да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат доставяне на обекта. За влаганите продукти ще бъдат одобрени мостри и/или каталози. Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите, ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи ще се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база, приложими нормативни документи, както и: Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Представяме Резюме на План за безопасност и здраве за изпълнението на поръчката, съгласно приложение.

Приложения: План за безопастност и здраве и др.по преценка на участника

Дата 17.11.2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.....

Управител [redacted] Славчев

/длъжност и име/

"АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 14

Поставя се в плик № 3

Наименование на Участника:	**ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”**
Седалище по регистрация:	гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
BIC; IBAN:	BUIB BGSF BG14 BUIB 9888 1030 3567 00
Булстат номер /ЕИК/:	131204831
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Самоков, 2000, ул. «Христо Максимов» № 29
Телефонен номер:	0896 840 712
Факс номер:	0722/60967
Лице за контакти:	Янко Щерьов Славчев
e mail:	ianko_slavchev@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОР НА СОУ
ЗА ДНЗ "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
ГР. ВАРНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С подаване на настоящата оферта удостоверявам, че участника, когото представлявам желае да бъде изпълнител на горепосочената обществената поръчка от обявената от Вас процедура, при условията посочени в документацията за поръчката и приети от нас.

2. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания, работни проекти и количествени сметки. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на местостроежа.

3. За изпълнение на обществена поръчка с предмет **„Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна”**, ние предлагаме обща цена от **103615.38 лв.** (сто и три хиляди шестстотин и петнадесет лева и 38 ст.) лева без включен ДДС и обща цена от 124338.45 *лв.*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

(сто двадесет и четири хиляди триста тридесет и осем лева и 45 ст.) *лева* с включен ДДС.

4. Единичните цени на отделните видове строително-монтажни работи, посочени в подробната количествено-стойностна сметка са съставени на база УСН, СЕК и Гауди.

При формирането на конкретните единични цени са включени всички разходи, начисления и операции, необходими за качественото изпълнение на съответния вид СМР, включително за труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, печалба, за подготвителни дейности, както и за други подобни, но не упоменати.

5. Ценообразуващите елементи за непредвидени видове СМР, които предлагаме са:

- Часова ставка	3,10 лв.
- Допълнителни разходи върху труд	90%
- Допълнителни разходи върху механизация	25%
- Доставно-складови разходи	8%
- Печалба	8 %
- Разход време, материали и механизация	по УСН (*"Building manager", СЕК, УСН)*
- Цени на материали	по фактури

При възникване на непредвидени видове СМР и взимане на решение за тяхното изпълнение, единичните цени за тях ще се съставят с горепосочените елементи и ще се съгласуват предварително с Възложителя или упълномощен от него представител.

6. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение предмета на поръчката в описания вид и обхват.

7. Приемаме, че само ние сме отговори за евентуални допуснати грешки и пропуски при изчисление на така предлаганата цена за изпълнение на поръчката.

8. Приемам да бъдем обвързани с тази оферта за срок не по-кратък от 90 (деветдесет) дни, като предлагаме срока на валидност на нашата оферта да е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и тя ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок.

9. Заявяваме, че ако изпълнението на поръчката бъде възложено на нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора за възлагане на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения (комплектовани заедно с настоящата оферта):

Количествено-стойностна сметка, *Приложение 15 с посочени стойности.*

Дата 17.11.2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.....

Управител - Янко Славчев

/длъжност и имя/

ЕТ "АС СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 15

Поставя се в плик № 3

Наименование на Участника :	**ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”**
Седалище по регистрация :	гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
BIC; IBAN :	BUIB BGSF BG14 BUIB 9888 1030 3567 00
Булстат номер /ЕИК/ :	131204831
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Самоков, 2000, ул. «Христо Максимов» № 29
Телефонен номер :	0896 840 712
Факс номер :	0722/60967
Лице за контакти :	Янко Щерьов Славчев
e-mail :	ianko_slavchev@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОР НА СОУ
ЗА ДНЗ "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
ГР. ВАРНА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на обществена поръчка за строителство с предмет „Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна”

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
	Част АС				
1	Щадящ демонтаж на гипсокартон от щендерни стени в зала шахмат, фитнес и коридор вследствие на течащ покрив	m^2	301,21	2.21	665.67
2	Демонтаж на таванни "AMF" пана силно компрометирани вследствие на течащ покрив	m^2	149,1	1.33	198.30
3	Демонтаж на гумирана настилка в зала шахмат	m^2	40,5	0.84	34.02
4	Демонтаж на силно компрометиран ламиниран паркет	m^2	50,25	0.71	35.68
5	Демонтаж на первази за ламиниран	m	26,01	0.35	9.10

ЕТ "АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	паркет				
6	Ремонт на щендерна конструкция / 30% от общата площ /	m^2	90,36	21.74	1964.43
7	Ремонт на растерна конструкция / 30% от общата площ /	m^2	44,73	23.56	1053.84
8	Обмазване на стени, тавани и подове с хидроизолационна смес	m^2	1125,16	11.90	13389.40
9	Доставка и монтаж на гипсокартон по съществуваща щендерна конструкция	m^2	301,21	12.71	3828.38
10	Доставка и монтаж на стени от гипсокартон предстенна обшивка за сухи помещения	m^2	101,28	21.74	2201.83
11	Доставка и монтаж на стени от гипсокартон предстенна обшивка за мокри помещения	m^2	204,24	23.48	4795.56
12	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж за мокри помещения 100/200	бр	2	234.53	469.06
13	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж за мокри помещения 85/200	бр	2	213.29	426.58
14	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж за мокри помещения 70/200	бр	2	199.13	398.26
15	Доставка и монтаж на входна врата алум. профил	m^2	6,93	138.06	956.76
16	Доставка и монтаж алум. вътрешна врата	m^2	2	122.13	244.26
17	Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон в сухи помещения	m	98,78	7.36	727.02
18	Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон в мокри помещения	m	29,1	8.34	242.69
19	Доставка и монтаж на алуминиеви ъглопротектори по изпъкнали ръбове	m	140,3	1.73	242.72
20	Доставка и монтаж на пана тип "AMF" по съществуваща конструкция	m^2	149,1	17.22	2567.50
21	Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" за сухи помещения	m^2	69,3	23.28	1613.30
22	Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" за мокри помещения	m^2	39,13	24.74	968.08
23	Доставка и монтаж на гумирана настилка в зала шах	$м^2$	40,5	36.83	1491.62
24	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет в зала фитнес	m^2	50,25	21.82	1096.46
25	Доставка и монтаж на первази за	m	26,01	3.03	78.81

ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	ламиниран паркет				
26	Фина шпакловка по гипсокартон за съществуващи щендерни стени	m²	301,21	4.41	1328.34
27	Доставка и полагане на грунд за боядисване	m²	457,14	0.90	411.43
28	Боядисване с латекс	m²	457,14	2.84	1298.28
29	Направа на обикновена замазка в коридор и съблекални	m²	69,29	7.75	537.00
30	Направа на армирана замазка за наклони в бани	m²	39,13	11.12	435.13
31	Направа на преградни стени за обособяване на тоалетни клетки	m²	27,65	113.28	3132.19
32	Хидроизолационна шпакловка по стени и под в бани	m²	183,56	8.28	1519.88
33	Доставка и полагане на санитарен фаянс по стени в бани h=2,70 ш	m²	149,64	22.49	3365.40
34	Доставка и обръщане по страници на врати с фаянсови плочки	m	25,9	13.12	339.81
35	Доставка и монтаж на декоративни PVC ръбохранители	m	31,3	7.63	238.82
36	Доставка и монтаж на гранитогрес	m²	108,42	26.92	2918.67
37	Доставка и направа на цокъл от гранитогрес	m²	68,94	17.18	1184.39
38	Доставка на шкафчета за съблекалня	бр	12	110.63	1327.56
39	Направа и доставка на детска пейка	бр	6	40.71	244.26
40	Пренос на строителни отпадъци до 50 м	m³	15	7.52	112.80
41	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо включително такса сметище	m³	15	13.63	204.45
	Част Електро				
42	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм²	m	96,1	3.38	324.82
43	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф 13 мм	m	96,1	1.56	149.92
44	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18W IP 21	бр	5	42.75	213.75
45	Доставка и монтаж на противовлажни плафониери IP 44	бр	18	25.14	452.52
46	Доставка и монтаж на противовлажни аплици IP 45	бр	6	27.79	166.74
47	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр	16	2.46	39.36

ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САЙОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

48	Доставка и монтаж на конзолни кутии за ключове и контакти	бр	12	1.73	20.76
49	Доставка и монтаж на аварийно осв. Тяло	бр	2	32.32	64.64
50	Доставка и монтаж на високоговорител	бр	2	74.52	149.04
51	Доставка и монтаж на датчик за движение	бр	4	60.53	242.12
52	Доставка и монтаж на лихт бутон	бр	2	64.07	128.14
53	Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен	бр	9	5.12	46.08
54	Доставка и монтаж на ключ за осветление девиаторен	бр	2	5.12	10.24
55	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"	бр	1	5.12	5.12
56	Доставка и монтаж на табло апартаментно	бр	1	125.67	125.67
	Част ВиК				
57	Доставка и монтаж на подови сифони	бр	2	11.73	23.46
58	Доставка и монтаж на тоалетни мивки голям формат	бр	4	49.91	199.64
59	Доставка и монтаж на поддушови корита	бр	8	261.08	2088.64
60	Доставка и монтаж на механизъм за окачени тоалетни	бр	4	129.21	516.84
61	Доставка и монтаж на тоалетни седала за стенен монтаж	бр	4	83.37	333.48
62	Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр	4	46.37	185.48
63	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	8	87.13	697.04
64	Доставка и монатж на прегради м/у душовете алум. с ПВЦ пълнеж	бр	8	171.69	1373.52
65	Доставка на комплекти за тоалетни	бр	4	69.03	276.12
66	Доставка и монтаж на к-т дръжки за инвалидни тоалетни	бр	2	61.51	123.02
67	Доставка и монтаж на огледала	бр	4	69.38	277.52
68	Доставка и плоагане на ПИР тръби и фасонни част студена вода	m	52	7.45	387.40
69	Доставка и плоагане на ППР тръби и фасонни част топла вода	m	48	8.15	391.20
70	Тръбна изолация k-flex	m	100	1.75	175.00
71	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	6	12.85	77.10
	Част ОВК				
72	Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 200/200 мм вкл. арматура и крепежни елементи	m^2	23,48	25.13	590.05
73	Доставка и монтаж на правоъгълен	m^2	5,16	25.13	129.67

ЕТ "СТРОЙ ИНКО - СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	въздуховод от поцинкована ламарина 150/150 мм вкл. арматура и крепежни елементи				
74	Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 100/120 мм вкл. арматура и крепежни елементи	m^2	5,08	25.13	127.66
75	Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 700 $м^3$/час с напор 200 Pa / 230 V, 0,37 kW, 2360 об/ мин в комплект с меки връзки и възвратна клапа /	бр	1	428.34	428.34
76	Доставка и монтаж шумозаглушителна секция за канален вентилатор	бр	1	330.99	330.99
77	Доставка и монтаж хоризонгална решетка с регулируема секция тип РХ-Р 300/100 бяла	бр	8	74.52	596.16
78	Доставка и монтаж хоризонгална решетка с регулируема секция тип РХ-Р 500/100 бяла	бр	4	107.53	430.12
79	Доставка и монтаж на тръби за радиатори с алуминиева вложка и фасонни части	m	104	8.33	866.32
80	Доставка и монтаж тръбна изолация k-flex	m	104	1.75	182.00
81	Доставка и монтаж алуминиеви радиатори 350/16/1980	бр	6	297.36	1784.16
82	Доставка и монтаж термоглави за радиатори	бр	6	42.85	257.10
83	Доставка и монтаж радиаторни холендри	бр	12	10.11	121.32
84	Доставка и монтаж автоматични обезвъздушители	бр	6	15.26	91.56
85	Доставка и монтаж стойки за радиатори / комплект /	бр	6	7.59	45.54
86	Доставка и монтаж колекторна кутия радиатори	бр	6	33.16	198.96
	Част Фасадна топлоизолация				
87	Демонтаж на силно компрометирана фасадна топлоизолация	m^2	102,97	2.28	234.77
88	Доставка и направа на нова фасадна топлоизолация от XPS 50 мм всички пластове до мазилка	m^2	102,97	19.92	2051.16
89	Доставка и направа на нова фасадна топлоизолация от XPS 30 мм по страници на отвори всички пластове до мазилка	m^2	24,95	15.61	389.47

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

90	Доставка и полагане на алуминиеви ъглопротектори	m	31,8	3.02	96.04
91	Доставка и монтаж на водооткапващ профил	m	9,15	2.18	19.95
92	Доставка и направа на силикатна фасадна мазилка	m^2	129,72	8.75	1135.05
93	Доставка и направа на цокъл каменен h=80 см	m^2	23,25	37.70	876.53
94	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле	m^2	88,2	3.03	267.25
95	Обръщане около прозорци	m	39	6.15	239.85
96	Пренос на строителни отпадъци до 50 м	m^3	10,3	7.52	77.46
97	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо включително такса сметище	m^3	10,3	13.63	140.39
	Част вертикална планировка				
98	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка	m^2	90	4.80	432.00
99	Ръчен изкоп за подравняване на терен	m^3	88,4	16.38	1447.99
100	Доставка и полагане на подложен бетон В10	m^3	5,24	103.55	542.60
101	Направа на пясъчна възглавница за тротоарна настилка	m^3	18,24	32.31	589.33
102	Доставка и полагане на тротоарни плочи	m^2	179,48	19.75	3544.73
103	Полагане на градински бордюри	m	118,65	14.58	1729.92
104	Полагане на канални решетки за отводняване	m	28	118.59	3320.52
105	Доставка и монтаж на поцинковани тръби за барбакани	m	24	24.35	584.40
106	Направа на тактилна ивица	m	89,65	36.73	3292.84
107	Направа на кофраж за подпорна стена	m^2	97,65	17.21	1680.56
108	Полагане на арматура за подпорна стена	кг	277,32	1.52	421.53
109	Доставка и полагане на бетон за подпорна стена В20	m^3	18,6	125.67	2337.46
110	Обратно засипване на едната страна на подпорната стена	m^3	11,16	4.61	51.45
111	Направа на канализационна шахта включително чугунен капак	бр	1	606.23	606.23
112	Ръчен изкоп за полагане на канализационна тръба Ф 160 за отвеждане на дъждовна вода	m^3	47,5	16.38	778.05

ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

113	Доставка и полагане на пясъчна подложка за тръба	m^3	4,75	32.31	153.47
114	Доставка и полагане на тръба Ф 160	m	95	20.09	1908.55
115	Обратно засипване на изкоп за канализационна тръба	m^3	42,75	4.61	197.08
116	Направа на връзка към съществуваща канализационна шахта	бр	1	39.83	39.83
117	Натоварване и извозване на излишни земни маси до депо включително такса сметище	m^3	34,5	19.91	686.90

ВСИЧКО БЕЗ ДДС **103615.38лв.**

подпис и печат:..... ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" САМОКОВ

дата:
17.11.2014 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА